

mente eseguita in Trieste, il giorno 30 agosto 1928, alla quale presero parte N. 13 ditte concorrenti; la costruzione dell'edificio venne affidata all'Impresa Valle Provino e Figli di Udine, per il prezzo di L. 166 per mc. di fabbricato, misurato vuoto per interno.

Il progetto della costruzione venne redatto dall'Ufficio Lavori dell'Istituto Nazionale Immobiliare sullo schema del progetto predisposto dal Comune di Trieste, a seguito di concorso nazionale, e la Sovrintendenza tecnica venne affidata all'Ing. Giuseppe Baldi di Trieste.

Mentre in un primo tempo era stato previsto che la struttura portante dell'edificio dovesse essere di muratura ordinaria, successivamente si ravvisò l'opportunità di sostituire per ragioni di indole tecnica detta struttura con quella di cemento armato.

L'ossatura portante venne fondata su di una palificata di cemento armato.

In corso di lavoro vennero attuati i provvedimenti necessari per ottenere che il fabri-