

il palazzo, senza per questo dover abbattere piante o comunque manomettere le zone destinate a giardino.

Manca una area sufficiente ad un ricovero unico relativo al palazzo (per D.L. uguale 1 mq. per ogni 200 mc. di volume del fabbricato) e' stato necessario prevedere la costruzione di due ricoveri distinti, di cui uno della capacita' di 250 persone ubicato nella striscia di cortile tra il fronte posteriore e la via Lucullo, l'altro di 350 persone, nel cortiletto quadrato a cui si accede dalla via Lucullo e nel quale si trovano attualmente le autorimesse.

L'offerta della Ditta Bergomi distingue la parte di sua competenza inerente le apparecchiature per la ventilazione, filtrazione e rigenerazione dell'aria, da quella che riguarda la parte muraria dei due ricoveri. Per la prima il costo degli impianti occorrenti ai due ricoveri della capacita' complessiva di 600 persone, dati in opera, in perfetto funzionamento e' di L. 470.000 circa.

Riguardo la parte muraria, la Ditta Bergomi valendosi della S. S. Ferrobeton ha presentato un'offerta di L. 470.000 per la esecuzione dei due ricoveri senza tener conto in detta cifra di eventuali