

re 106,50 al mc. in cifra tonda, comprendendo in esso anche le spese generali. Il risultato ottenuto è tanto più degno di nota in quanto esso è stato raggiunto con l'applicazione di un rigido criterio di economia - sanamente sentita - che ha permesso la realizzazione di una costruzione dotata di ogni attrezzatura moderna, di linee architettoniche sobrie, tanto all'esterno che nell'interno. Essa segna un altro passo notevole nelle costruzioni civili fatte dall'I.T.P., anche nella stessa Bologna, la cui dimostrazione migliore è data dall'avvenuta totale locazione degli appartamenti non appena il cantiere fu sgomberato dalle varie imprese costruttrici."

Si sottolinea che i felici risultati furono facilitati dalla progettazione di ufficio.

Dati della costruzione - La cubatura del fabbricato dal piano del marciapiede ai piani di gronda è di mc. 38.132,51. Il volume dello scantinato e del ricovero antiaereo è di mc. 3.738,50.

Il volume utile per i raffronchi dei costi è quindi: