

e parte a getto di graniglia alla Veneziana e fronte, infine (gabinetti), in gris ceramica.

Il palazzetto è corredato d'impianto di riscaldamento a termosifone con radiatori in ghisa; l'impianto elettrico è sottotraccia con canalizzazioni in tubo Bergmann; di esso fa parte, oltre l'impianto elettrico per luce, quello per uso elettrodomestico e l'impianto di campanelli con chiamata da ogni stanza.

Consistenza dell'edificio - Il volume dell'intero edificio, vuoto per pieno, è di mc. 2.200.

Le aperture di negozio sono in numero di due; la superficie dei negozi, al netto dei muri, risulta di mq. 51.75; la superficie dei negozi al lordo dei muri e compresi i relativi accessori è di mq. 68.95.

La superficie degli appartamenti ad ufficio, al lordo dei muri è di mq. 318,50 complessivi, ripartiti in n. 12 vani utili e n. 8 servizi. Il numero totale dei vani degli appartamenti è quindi di 20.

Costo della costruzione - La spesa totale della costruzione è stata di £ 24.306.206, comprese le spese di progetto, quella di sovrintendenza, ecc., escluso il solo costo dell'area.