



177

lm

inizio per tutti e due i lotti in data 8 febbraio 1951; i lavori murari del 1° lotto vennero affidati all'Impresa Salvi e De Sanctis, quelli del 2° lotto all'Impresa Provera e Corrassi, ambedue a seguito di una licitazione tra più Imprese concorrenti.

Gli impianti tecnici (ascensori, impianto di riscaldamento, elettrico, igienico-sanitario), nonché la costruzione degli infissi, persiane, la fornitura dei vetri e le opere di rifinitura, quali pitture e decorazioni, vennero affidati a Ditte specializzate a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

I lavori sono stati ultimati in data 11 novembre 1952.

Descrizione degli edifici - Si tratta di costruzione di cinque piani fuori terra ambedue serviti da due scale con un unico androne per ogni lotto.

La costruzione è con gabbia portante in cemento armato su fondazioni a pali trivellati; le murature