

con l'occolatura in travertino. Gli andro-
ni hanno pavimenti in pietra rossa e le
pareti medesimamente in travertino.

- Consistenza degli edifici - Il volume totale
del 1° lotto è mc. 24.913, quello del 2° lotto
mc. 18.205. Il 1° lotto comprende 36 ap-
partamenti per la superficie locabile
complessiva di mq. 4.965. Più negozi con
n° 8 vetrine sulla strada pubblica per la
superficie locabile di mq. 344 e magaz-
zini sul fronte posteriore per mq. 410.

Il 2° lotto comprende 20 ap-
partamenti per la superficie locabile
complessiva di mq. 3.695.

- Spesa per la costruzione - La spesa totale
occorra per la costruzione del 1° lotto, com-
preso il progetto, le opere in economia, le
spese di collaudo e di sovrintendenza,
escluso solo il costo dell'area e le spese
generali, ammontano a £ 255.008.439=

L'analogha spesa per il 2° lotto assom-
ma a £ 140.923.048=

Il costo unitario, a metro cubo
costruito, vuoto per pieno, è risultato
£ 9.235.2