



no Monateri, rimasta aggiudicataria dell'appalto dei lavori murari, a seguito di una licitazione tra più imprese concorrenti.

Gli impianti tecnici (ascensori - impianto di riscaldamento elettrico, igienico-sanitario), nonché la costruzione degli infissi, persiane, la fornitura dei vetri e le opere di rifinitura, quali pitture e decorazioni, vennero affidati a ditte specializzate a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

I lavori sono stati ultimati in data 15 novembre 1954.

- Descrizione dell'edificio - ha costruzione si compone di cinque piani fuori terra ed è realizzata con gabbia portante in cemento armato su fondazioni e pali trivellati; le murature esterne sono del tipo a cassetta. Le facciate sono con zoccolatura in travertino e sovrastante intonaco a stucco.

Le disposizioni delle camere e dei servizi sono intornate a piena razionalità e modernità.

L'edificio è munito di un ascensore in vano proprio.

Le rifiniture sono conformi alle suddette