

qua.

I lavori di demolizione e lo sgombrato dell'edificio ebbero inizio il 15 settembre 1953 con la consegna all'Impresa e in data 20 febbraio 1954 ebbero inizio i lavori di ricostruzione. Gli impianti speciali esclusi dall'appalto principale (riscaldamento, bruciatori e ascensori) sono stati affidati a ditte specializzate.

Ultimazione lavori - È avvenuta in data 10 settembre 1955.

Caratteristiche della costruzione - Si tratta di un edificio progettato e realizzato con moderni e appropriati criteri nei riguardi strutturali e funzionali e architettonicamente intonato alle caratteristiche della zona.

La costruzione è stata realizzata con gabbia portante in cemento armato, con solai misti in cemento armato e laterizi, fondata su travi rovesce continue pure in cemento armato.

Le murature esterne di tamponamento sono state a cassa vuota. La copertura è stata eseguita a terra.