

ciatura e tinteggiatura) sono stati affidati a ditte specializzate a mano a mano che se ne ravvisavano le opportunità.

[Ultimazione dei lavori - Il primo è stato affidato all'arch. Sergio Ottolani di Vicenza, la seconda è stata affidata all'ing. Antonio Cattaneo pure di Vicenza] le parole comprese tra le parentesi quadre debbono considerarsi annullate.

- Ultimazione dei lavori - È avvenuta in data 20 agosto 1955.

- Caratteristiche della costruzione - Si tratta di un edificio composto di sette piani fuori terra, realizzato con i più moderni esecuti architettonici, strutturali e funzionali. La pianta ha un perimetro mistilineo, in dipendenza della forma dell'area a disposizione.

La costruzione è stata realizzata con gabbia portante in cemento armato e solai misti in cemento armato e laterizi, fondata su travi rovesce pure in cemento armato.

Le murature esterne di tamponamento sono state eseguite a cassa vuota. La copertura è stata eseguita parte a terrazzo e per