

cia in tubo di resina sintetica.

L'impianto di riscaldamento è a termo sifone a sistema centrale, a circolazione accelerata da pompe.

- Consistenza dell'edificio - Il volume della costruzione fuori terra è di mc. 25.230; aggiungendo la metà del volume entro terra si ha il volume nominale complessivo della costruzione mc. 27.115. ha superficie locabile degli appartamenti e di mq. 5.170, distribuita in numero 37 appartamenti dei quali 30 adibiti ad abitazione e 7 ad uffici (piano ammezzato).

I negozi, in numero di 12, hanno la superficie complessiva di mq. 646 e i sottonegozi una superficie di mq. 487.

L'edificio è munito di numero 19 autorimesse.

- Costo dei lavori - Il costo della costruzione, comprese le spese di sovrintendenza, di collaudo, di progetto, escluse soltanto le spese generali, il costo dell'area, è risultato di lire 297.013.892 pari ad un costo unitario di lire 10.954 al metro cubo costruito vuoto per piano.