

esecuzione di un complesso di lavori non previsti, e più precisamente:

- 1 - totale demolizione e ricostruzione di n° 12 Tanti, date le loro precarie condizioni statiche, e di cui era stato originariamente previsto il solo riordino;
- 2 - opere speciali, quali fasce e pareti in c. a. per il confinamento di acque del sottosuolo;
- 3 - speciali solette di fondazione, impermeabilizzazione e sottostrutture eseguite in conseguenza del contenimento delle stesse acque del sottosuolo;
- 4 - adozione di speciali infissi in lega leggera risultati maggiormente costosi del previsto, e sostituzione con parti metalliche della stessa lega di parti della facciata precedentemente prevista in materiale murario;
- 5 - opere speciali da stuccatore, non previste;
- 6 - aumentato numero di infissi e miglioramento della qualità degli stessi;
- 7 - sostituzione di tinteggiatura a tempera, precedentemente prevista con verniciatura a tinta lavabile;