

I lavori sono stati ultimati il 31 Gennaio 1954.

Caratteristiche della costruzione - Il complesso edilizio in parola, sito in Palermo fra Via Meccio e Via Siquatelli d'Aragona, si compone di un corpo basso, di due piani fuori terra e di un corpo alto a torre di 19 piani fuori terra, più un piano sotterraneo ed uno sotto-sotterraneo, il tutto coronato da una cupola tetraedica a due piani.

La struttura del fabbricato è stata realizzata con gabbia portante in cemento armato su grandi plinti di fondazione; le murature di tamponamento sono a cassa vuota. Nel sotterraneo sono collocate le vasche di deposito dell'acqua per i servizi antincendio e sono distribuite tutte le canalizzazioni dell'impianto di riscaldamento, dei cavi telefonici e della energia elettrica.

Il complesso edilizio, stante il rilevante sviluppo in altezza (massima m. 57) è dotato di 3 ascensori e di 1 montacarichi, nonché di un impianto anti-