



toria dell'appalto dei lavori
seguito di una licitazione privata
fui imprese concorrenti;

I lavori per l'impianto di
riscaldamento, l'impianto degli ascen-
sori, nonché la fruizione degli infissi
speciali per le vetrine dei negozi, sono
stati affidati successivamente a Ditte spe-
cializzate.

I lavori sono stati ultimati
in data 19 settembre 1954.

Caratteristiche della costruzione

La costruzione è stata realizzata con
gabbia portante in cemento armato, con
solai misti in cemento armato e laterizi,
fondati su travi rovesce pure in cemen-
to armato. L'edificio si compone di
sette piani fuori terra.

Al piano interrato sono si-
stemati i servizi generali (centrale tecnica
ecc.). Il piano terreno è adibito a negozi,
i piani superiori sono adibiti ad uf-
fici ed abitazioni.

Le rifiniture sono conformi
alla modernità dell'edificio. L'andrea