



considerazione nel complesso dei due
Mauriamonti è stato di mc. 13.250. -

Progetto e sovrintendenza. Il progetto è stato redatto dal prof. arch. Giovanni Michelucci, con la collaborazione della Ripartizione Tecnica Immobiliare, la sovrintendenza lavori è stata affidata all'ing. Ferdinando Toddi di Firenze.

Appalto della costruzione. I lavori sono stati iniziati il giorno 11 ottobre 1955 con la consegna dell'area all'Impresa S.D.C.A. rimasta aggiudicataria dei lavori murari in seguito ad una licitazione tra più imprese concorrenti.

I lavori degli impianti (ascensori, impianto di riscaldamento, idraulico-sanitario, elettrico, ecc.) nonché la fornitura degli infissi di finestra, delle opere in ferro e le opere di finitura, quali pitture e decorazioni, vennero affidati successivamente a ditte specializzate.

Caratteristiche della costruzione. L'edificio, compreso tra via Quicciardini e via dello Sprone, è articolato in due corpi dei quali uno di otto piani e l'altro di cinque piani fuori terra.

Il piano interrato, quello terreno e parte dell'ammontato sono adibiti a negozi, tutto il resto ad appartamenti per abitazioni.