

WZ

finita a tempera, fatta eccezione per quelle dei locali di servizio che sono tinteggiate a calce; gli infissi interni ed esterni sono verniciati a smalto.

La facciata esterna è in intonaco con zoccolo in pietra Bianco Pila; sull'intonaco è stata spalmata una tinta a membrante, per impedire l'attacco dell'intonaco stesso e il conseguente sgretolamento da parte degli agenti atmosferici, data la rigidità del clima invernale e i notevoli distacchi tra minimi e massimi di temperatura.

Costo della costruzione - Il costo totale della costruzione comprese le opere in economia, comprese le spese generali, di sovrintendenza, di progettazione, di collaudo, ecc. escluso solamente il costo dell'area, è stato di £. 186.482.453. Di tale somma, l'importo di £. 923.851 si riferisce a lavori eseguiti prima del 1942, e quello di lire 185.558.602 a lavori eseguiti dopo il 1947.

Le spese generali, di sovrintendenza, di progettazione e di collaudo importano £. 14.730.677, con una incidenza relativa quindi pari al 7,90% del costo totale.