

Ditte specializzate a mano a mano che se ne ravvisava l'opportunità.

I lavori sono stati ultimati in data 15 novembre 1954.

Descrizione dell'edificio: la costruzione si compone di cinque piani fuori terra ed è realizzata con gabbia portante in cemento armato su fondazioni e pali trivellati; le murature esterne sono del tipo a cassetta. Le facciate sono con zoccolatura in travertino e sovrastante intonaco a stucco.

Le disposizioni delle camere e dei servizi sono intonate a piena razionalità e modernità.

L'edificio è munito di ascensore in vano proprio.

Le rifiniture sono conformi alle suddette esigenze. I pavimenti sono del tipo a getto di graniglia alla veneziana. L'impianto elettrico è sotto traccia in tubi di resina sintetica. L'impianto di riscaldamento è a termosifone a circolazione accelerata da pompe. Le pareti delle camere sono tinteggiate