ne ebbe inizio il 19 giugno 1953, con la consegna dell'area all'Impresa Carmelo Grillo, rimasta aggiudicataria dell'appalto dei lavori murari a seguito di una licitazione tra più Imprese concorrenti.

Gli impianti tecnici (ascensori, impianto di riscaldamento, idraulico-sanitario, elettrico, ecc.) nonchè la fornitura degli infissi, delle persiane, delle opere in ferro, le pitture e le decorazioni, e le altre opere di finitura, vennero affidati successivamente a Ditte specializzate.

I lavori sono stati ultimati il 21 marzo 1956.

Descrizione dell'edificio – L'edificio si compone di 6 piani fuori terra, ed è stato realizzato con gabbia portante in cemento armato e plinti di fondazione su pali trivellati; le murature esterne di tamponamento sono a cassa vuota.

Il piano terreno è adibito a negozi, il primo piano è adibito ad uffici, ed i piani superiori sono adibiti ad abitazione. L'Agenzia generale I.N.A. occupa uno di detti uffici, al primo piano.

L'edificio è servito da due scale, con 4 ascensori.

Il piano scantinato è adibito ai magazzini dei negozi; contiene inoltre la centrale termica e cantine per gli appartamenti.

Le rifiniture sono intonate a piena nario-

Corporate Heritage & Historical Archive