

e a marmettoni per l'altro. I pavimenti delle cucine sono in marmette, e quelli dei servizi in piastrelle di grès ceramico. Le cucine hanno il rivestimento delle pareti in piastrelle di maiolica ed i bagni lo hanno in tessere di ceramica.

Consistenza dell'edificio: - Il piano terreno del complesso è in parte adibito a negozi, in parte ad uffici ed in parte ad abitazioni. Per i rimanenti piani gli appartamenti sono adibiti tutti ad abitazioni.

Il volume nominale del complesso è di metri cubi 43.994; aggiungendo la metà del volume dello scantinato (mc. 2.699) si ottiene il volume nominale totale di mc. 46.693. L'edificio stesso comprende negozi con n. 18 vetrine, per una superficie complessiva di mq. 1.102 e n. 95 appartamenti per una superficie locabile complessiva di mq. 9.249.

Consuntivo di spesa: - La spesa occorsa per la costruzione, comprese le spese di progetto, sovrintendenza e collaudo escluso il costo dell'area e le spese generali è di L. 441.142.420.

Inoltre, posteriormente all'ultimazione generale del fabbricato sono stati effettuati alcuni lavori complementari, anche in conseguenza delle