

presso indicati previo interpellò fra ditte di fiducia.

I lavori che dovrebbero essere eseguiti a cura e spese dell'Istituto sarebbero pertanto i seguenti:

1) - rifacimento delle pavimentazioni delle balconate e terrazze di facciata su *Via Mandracchio*, previo ripristino delle impermeabilizzazioni, intonaci verticali, canali di gronda in lamiera di zinco, etc. Si prevedono mq. 350 di superfici di terrazze e balconate con una spesa di $\text{L. } 1.800.000$;

2) - lavori di rifacimento e riordino delle coperture dell'intero stabile di *Via M. Vecchio - Via Cadorna Via Mandracchio* comprendente anche l'Albergo *Excelsior*:

a - rifacimento del manto impermeabile in cemento leggero con ripristino del manto impermeabile a nuovo e sostituzione di tratti del sottostante tavolato in legno marcito ed altre opere connesse. Complessivi mq. 750, $\text{L. } 1.500.000$;

b - revisione del tetto in ardesia artificiale (limitata ad una superficie di mq. 150 sul complessivo di mq. 2.200) con rimaneggiamento totale dell'attuale copertura per stendi-