

i bagni hanno i pavimenti in grés ceramico
 e le cucine in marmette. Le facciate hanno il
 basamento rivestito in lastrame di pietra ser-
 pentino e la parte superiore intonacata con
 intonaco colorato tipo terranova.

Consistenza dell'edificio: il volume dello
 edificio fuori terra è di metri cubi 13.557. -
 aggiungendo la metà del volume entoterra,
 di mc. 800, si ha un volume totale nominale
 di mc. 14.357. L'edificio comprende n. 6 negozi
 per una superficie totale di mq. 204; n. 24 ap-
 partamenti per una superficie locabile di
 mq. 2.208 ed una autorimessa al piano ter-
 ra di mq. 522.

Consuntivo della spesa: La spesa scorsa per
 la costruzione, escluso il costo dell'area ri-
 sulta di L. 133.185.327. Inoltre le spese per
 il progetto, la Sovrintendenza e per il col-
 lando, oltre alle somme versate per gli allac-
 ciamenti ai servizi pubblici di acqua, luce
 e gas, hanno importato un totale di li-
 re 6.828.597. Il costo totale ammonta
 complessivamente a L. 140.013.924.

Il costo unitario, a metro cubo costruito,
 noto per pieno risulta di L. 9.752.