

Il Direttore Generale sottopone al Comitato il seguente rapporto.

A seguito di estese infiltrazioni di acqua verificatesi nei lucernari in retrocemento posti sulla terrazza dello stabile S. N. F. in Verona, a copertura dei Tami scala, sono state prese in esame le tre seguenti soluzioni:

- a) - ricostruzione dei lucernari come sono attualmente;
- b) - demolizione dei lucernari e chiusura delle aperture con soletta piena;
- c) - costruzione di lucernari con intelaiatura in ferro e vetro retinato sovrapposti a quelli esistenti.

Sottoposte le predette soluzioni al giudizio della Ripartizione Tecnica Immobiliare, la stessa ha espresso il parere che converga ad adottare la prima soluzione, anche se più costosa, e ciò per non diminuire la luce delle