

Ufficio Progetti dell'Istituto, con l'esperta ed intelligente collaborazione del Sovrintendente ai monumenti, Arch. Forlati.-

Il palazzo è stato costruito secondo la tradizione locale, con muratura di mattoni; una severa zoccolatura di pietra "Ceppo", i contorni del porticato in "breccia dorata", quelli delle finestre in "ceppo lucidato", conferiscono all'immobile quel tono di austera signorilità che mai è venuto meno negli edifici costruiti dall'Istituto.-

Gli appartamenti sono stati rifiniti seguendo i più recenti accorgimenti della tecnica edilizia.-

E' da notare inoltre che si è provveduto anche alla costruzione di ricoveri antiaerei.-

Il palazzo consta di un piano scantinato e di quattro piani superiori, di cui uno terreno.-

Comprende N.15 appartamenti serviti da due scale munite di ascensori e N.11 negozi con annesso retro.-

I risultati economici cui si è giunti, sono i seguenti:

Superficie complessiva	mq.	1.327,==
Superficie coperta	"	1.123,27
Volume totale	mc.	21.395,40
Costo complessivo	£.	2.713.726,44

Il costo a mc. vuoto per pieno, è di £. 115,60 per la costruzione vera e propria depurata delle spese generali e delle onerosissime tasse di occupazione suolo pubblico: tenendo conto delle spese tutto il costo sale a £. 126,80 il mc.-

Cifre queste intonate alle caratteristiche del fabbricato che risente dei particolari oneri architettonici imposti dai competenti organi del Ministero dell'Educazione Nazionale, per far sì che il nuovo edificio, come sopra detto, si adattasse alle condizioni di

